

Przedmiar robót

Część budowlana - Rozbudowa kanalizacji deszczowej ZSŁ Gliwice ul. Warszawska 35

Lokalizacja: **Gliwice ul. Warszawska 35**

Nazwa i kod CPV: **45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne**
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45236000-0 Wyrównywanie terenu
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Inwestor: **Zasadnicza Szkoła Łączności, 44-102 Gliwice ul. Warszawska 35**

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45236000-0 Wyrównywanie terenu 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni Część budowlana - Rozbudowa kanalizacji deszczowej ZSŁ Gliwice ul. Warszawska 35			
1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni Roboty instalacji kanalizacji deszczowej			
1 KNR 401/102/2 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5 m, grunt kategorii III	28.160		m3
2 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	51.200		m2
3 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń drobny, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	51.200		m2
4 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm pod elem. betonowe - podsypka piaskowa	51.200		m2
5 KNR 231/606/4 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	63.500		m
6 KNR 401/108/3 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii IV	28.160		m3
7 KNR 401/108/4 Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km	28.160	4	m3
2 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45236000-0 Wyrównywanie terenu 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni Nawierzchnie			
8 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy R= 0.955 M= 1.000 S= 1.000	3.000		m3
9 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	75.000		m2
10 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	75.000		m2
11 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	75.000	12	m2
12 KNR 225/407/4 Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z płyt ażurowych	75.000		m2
13 KNR 231/202/5 Analogia - Nawierzchnie żwirowe, rozścielane ręcznie, rozłożenie warstwy na płytach ażurowych	75.000		m2
14 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami R= 0.955 M= 1.000 S= 1.000	34.520		m3
15 KNR 221/401/1 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia R= 0.955 M= 1.000 S= 1.000	650.000		m2